

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN PERANGKAT WATERLEVEL CHANNEL POMPA
LOKASI: STASIUN POMPA LIMBAH xxxxxxxx

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	MATERIAL						
1	Endress Hauser Hydrostatic Level measurement Waterpilot FMX21 - AA121HGD10A Out : 4 -20 mA Cable : 10 m range : 0 - 1 bar	1,0	unit	Hitung	20.794.801,06	20.794.801,06	
2	Panel Meter MyPin Multi-Functional Intelligent Led Display 4-20Ma Input	1,0	unit	Hitung	1.650.000,00	1.650.000,00	
3	Panel box indoor uk. 30 x 40 x 20 cm	1,0	unit	Hitung	650.000,00	650.000,00	
4	Asesoris pemasangan (fisher, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch)	1,0	Ls	Hitung	200.000,00	200.000,00	
							23.294.801,06
II	Biaya Pelaksanaan						
1	Pemasangan sensor di lokasi, perakitan power supply pada box panel, setting dan kalibrasi	1,0	Ls	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	
							1.500.000,00
Jumlah biaya pelaksanaan							24.794.801,06
Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah						Grand Total Dibulatkan	24.794.801,06 24.795.000,00

Disyahkan oleh :

Diketahui oleh :

Medan, Agustus 2024
Dihitung oleh,

Ir. Qomaruddin Lubis
Kadiv. Perencanaan Air Limbah

Iwan Hamsar
Kadiv.

.....