

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN

PERBAIKAN SUM PUMP BAK BYPASS

LOKASI: BOOSTER PUMP CEMARA

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	MATERIAL						
1	Kabel NYHY Eterna 2 x 2.5 mm (1 roll = 50m)	40,0	m	Hitung	15.000,00	600.000,00	
2	Pipa PVC 1" (perbatang = 6 meter)	2,0	btg	Hitung	150.000,00	300.000,00	
3	Float Switch JF32 Parker	1,0	unit	Hitung	675.000,00	675.000,00	
3	Pompa Submersible Karcher SP-3 350 Watt	1,0	unit	Hitung	1.750.000,00	1.750.000,00	
4	Steker + Stop Kontak 1 lubang Uticon	1,0	set	Hitung	30.000,00	30.000,00	
5	Asesoris pemasangan (Elbow, lem PVC, sealtape, kabel ties, isolasi, fisher, paku klem kabel)	1,0	Ls	Hitung	350.000,00	350.000,00	
							3.705.000,00
II	Biaya Pelaksanaan						
1	Pemasangan Sumpump, instalasi elektrikal dan perpipaan						
	- Tukang (1 orang)	1,0	org/hari	Tabel	170.000,00	170.000,00	
	- Pekerja (2 orang)	2,0	org/hari	Tabel	104.000,00	208.000,00	
							378.000,00
Jumlah biaya pelaksanaan							4.083.000,00
Terbilang : Empat Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah						Grand Total Dibulatkan	4.083.000,00 4.083.000,00

Disahkan oleh :

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Disetujui oleh :

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Maret 2024

Dihitung oleh

Julfan Fadhlil
Kabid. Operasional Pompa