

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN ATAP CANOPY TANGKI SDIC
LOKASI: BOOSTER SEJARAH

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	Biaya Pelaksanaan						
1	Pembongkaran Canopy lama, pembersihan lokasi	1,0	Lot	Hitung	500.000,00	500.000,00	
2	Pembuatan canopy 2,5m x 3m, besi hollow 1 x 2, seng Multi roof	7,5	m2	Hitung	550.000,00	4.125.000,00	
3	Tiang canopy Galvanis 2,5" tinggi 2,2 m + cor	4,0	bh	Ls	300.000,00	1.200.000,00	
4	Pengecatan rangka dan tiang canopy, Bee Brand, 3 kali timpa	1,0	Lot	Hitung	300.000,00	300.000,00	
							6.125.000,00
Jumlah biaya pelaksanaan							6.125.000,00
Terbilang : Enam Juta Se Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah						Grand Total Dibulatkan	6.125.000,00 6.125.000,00

Disyahkan oleh :

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Diketahui oleh :

Defran Aritonang
Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Agustus 2024
Dihitung oleh

Julfan Fadhlil
Kabid. Operasional Pompa