

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PEMBERSIHAN ENDAPAN KOTORAN PADA TANGKI SOLAR UTAMA DI BOOSTER PUMP PADANG BULAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	<u>Material</u>					
1	Ventilator 12" Yamamax (setara)	1,0	unit	Hitung	3.500.000,00	3.500.000,00
2	Selang ventilator 5 meter - 12" Yamamax (setara)	1,0	unit	Hitung	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Drum kosong (bekas oli) kapasitas 200 liter	8,0	unit	Hitung	375.000,00	3.000.000,00
4	Kain majun (lap)	5,0	kg	Hitung	35.000,00	175.000,00
5	Sekop pasir gagang besi	2,0	bh	Hitung	100.000,00	200.000,00
6	Cartridge filter 20" ukuran 20 micron paper	4,0	bh	Hitung	75.000,00	300.000,00
7	Filter housing 20" clear body, lengkap adapter selang kuningan 3/4"	1,0	bh	Hitung	500.000,00	500.000,00
8	Ember hitam	3,0	bh	Hitung	25.000,00	75.000,00
					Jumlah I	8.750.000,00
II	<u>Pelaksanaan Pekerjaan</u>					
1	Pengurasan tangki, pembersihan bagian dalam tangki dan pengembalian solar kembali ke tangki.	1,0	ls	ls	1.500.000,00	1.500.000,00
					Jumlah II	1.500.000,00
Terbilang : Puluh Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah				Jumlah I + II		10.250.000,00
				TOTAL		10.250.000,00
				Dibulatkan		10.250.000,00

Disahkan Oleh,


Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Diketahui Oleh,

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Desember 2024

Dihitung oleh,


Julfan Fadhlil
Kabid. Operasional Pompa