

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN

PEMASANGAN DISPLAY FLOWMETER MAG8000 SIEMENS JALUR INLET

LOKASI: BOOSTER PUMP SEJARAH

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	<u>MATERIAL</u>						
1	Siemens MAG8000 Display unit	1,0	unit	-	stok gudang	stok gudang	
2	Selang conduit nylon 1"	8,0	m	Hitung	15.000,00	120.000,00	
3	Kabel NYHYH Eterna, 4 x 0,75 mm	1,0	roll	Hitung	850.000,00	850.000,00	
4	Asesoris pemasangan (fisher, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch)	1,0	Set	Hitung	200.000,00	200.000,00	
							1.170.000,00
II	<u>Biaya Pelaksanaan</u>						
1	Pemasangan display unit MAG8000 di lokasi, setting dan kalibrasi unit, termasuk setting Server SCADA untuk integrasi flowmeter ke dalam sistem	1,0	Ls	Hitung	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Pemasangan kabel dari display unit ke PLC SCADA di ruang operator.	1,0	Ls	Hitung	300.000,00	300.000,00	
							1.800.000,00
Jumlah biaya pelaksanaan							2.970.000,00
Terbilang : Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah						Grand Total	2.970.000,00
						Dibulatkan	2.970.000,00

Disahkan oleh :

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Diketahui oleh :

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Juni 2024

Dihitung oleh

Julfan Fadhl
Kabid. Operasional Pompa